

关于全厂主要雨水明沟改造施工招标要求

1. 凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育；
2. 作业过程中，若涉及特种作业（如电焊、电工、架子工等）的必须有备案可查的特种作业证；
3. 严格执行《镇江市扬尘污染防治条例》，公司扬尘管理制度，配置相应设施及人员；
4. 所提供的劳保用品，材料等应为合格品，并提供相应质量证明文件，需送检的应检尽检；
5. 中标单位入场除安全培训外需办理进出门禁卡；
6. 统一着装；
7. 本标段范围为江苏索普新材料科技有限公司厂区雨水主要明沟改造项目布置图（施工段为南厂区雨水排水明沟布置图加粗黄线标注的主要明沟，主明沟采用成品沟安装，过路段采用暗渠施工）。报价范围含图纸内南厂区主明沟工程所需的人工、机械器具，满足安全文明施工所需的一切工作，包括成品沟安装、暗渠防腐施工。水电、主明沟成品（含配套盖板）由招标方提供，主明沟勾缝填补用水泥砂浆、过路段暗渠施工材料（含成品沟安装使用辅材）等由投标方提供。具体工作量详见提供的图纸及工程量清单。总工期最多 90 天，（投标人可自行考虑工期压缩）具体进场施工时间以招标人开工指令（通知）为准，最迟于 2023 年 6 月 30 日完成

费

施工；

8. 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。主要包括内容是：（1）人工费、各项管理费、中小型机具和手使工具使用、维护费，劳动保险、劳动保护、利润、税金及政策性文件规定的其它应缴费用；（2）除招标人提供材料外的一切材料费、现场施工区内各种材料、料具清理倒运费，土方运输处置费；（3）工程修补（如围墙、道路、隐蔽工程等）、剔凿处理（包括施工沿线绿植挖除清理等）人工耗费，不可避免的技术间歇误工费，成品保护、维修费，地区性停电停水等特殊情况的窝工费；（4）现场清理，生活区的整理、整顿的费用；（5）现场临时水、电的施工配合及维护用工的费用等；（6）规范等要求完成所有施工工作内容中的其他措施费用；

9. 招标人集中组织踏勘，集中时间：2023 年 3 月⁸ 上午 9:00，集中地点：江苏索普新材料科技有限公司 5#大门，联系人：陈华兵，电话：15996808036，现场踏勘要求：统一踏勘，不得迟到；

10. 投标方按图施工，以招标方提供的布置加粗黄线图标注的主要明沟为准（长度约 1000 米，详见图纸及样图），明沟沿道路边人行道铺设，排水沟以招标方提供的排水沟施工图要求施工；过路段按图施工，成品沟开沟尺寸为 800mm*600mm。

11. 成品沟安装注意事项：①底部垫层 30mm-50mm；②侧边各

费 1020

各至少回填 50mm 水泥砂浆, 30mm 重合面, 20mm 侧边延伸(高度要求 50%-100%) ③配套成品沟盖板侧面卡扣需密封连接。

葛