



氯苯事业部对二氯苯储罐拆装保温工作量							
序号	部门	检修项目及内容	保温项目（具体项目内容和工作量）	工艺要求	施工要求完成日期	质保	备注（涉及到高处作业等的请备
1	氯苯	TK-3104A	Φ6500×8000*1只+锥形封头*1只	拆除、新装/岩棉利旧30%，铝皮利旧90%；新装岩棉10mm+PVC布+0.5mm铝皮			5-10米
2	氯苯	对二氯苯A罐进料管道保温	新装Φ159*10米，弯头2只，阀门2只，Φ57*26米，弯头6个，阀门2只，Φ32*12米，弯头8只，阀门2只	新装岩棉10mm+PVC布+0.5mm铝皮			
注：容重>90kg/m³，报价前需到现场勘察。完工后保温垃圾立即清扫出场，废料由乙方按规定带出厂。							

邓毅