

硫化事业部检查整改 6 月零星防腐工作量统计表

序号	部门	岗位	设备名称	工作量内容	腐蚀程度	施工要求	施工高度	施工日期	质保期
1	硫化	运行	烟酸储罐	罐体栏杆：($\Phi 50 \times 74\text{m}$ + 扁铁- $40 \times 74\text{m} \times 2$ 面 + 扁铁- $100 \times 74\text{m} \times 2$ 面 + 旋梯侧板 $0.2\text{m} \times 22\text{m} \times 2$ 面 $\times 2$ 块 + $\angle 100 \times 36\text{m}$ + 平台： $2 \text{ m}^2 \times 2$ 面 $\times 2$ 只 + 踏步： $0.25 \text{ m}^2 \times 2$ 面 $\times 52$ 块) $\times 8$ 只	中锈	机械除锈，环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。	12米	尽快	二年
2	硫化	运行	烟酸储罐	过墙梯：1、($1.6\text{m} \times 1\text{m} \times 2$ 面 + $160 \times 15\text{m}$ + 踏步 $0.25 \text{ m}^2 \times 2$ 面 $\times 6$ 块 + 栏杆 $\Phi 32 \times 18\text{m}$ + 扁铁 $40 \times 16\text{m} \times 2$ 面) $\times 2$ 只 2、($4\text{m} \times 2.4\text{m} \times 2$ 面 + $160 \times 42\text{m}$ + $\angle 60 \times 12\text{m}$ + 踏步 $0.25 \text{ m}^2 \times 2$ 面 $\times 24$ 块 + 栏杆 $\Phi 32 \times 50\text{m}$ + 扁铁 $40 \times 54\text{m} \times 2$ 面) $\times 1$ 只 3、($3\text{m} \times 2\text{m} \times 2$ 面 + $160 \times 28\text{m}$ + $\angle 60 \times 8\text{m}$ + 踏步 $0.25 \text{ m}^2 \times 2$ 面 $\times 16$ 块 + 栏杆 $\Phi 32 \times 40\text{m}$ + 扁铁 $40 \times 40\text{m} \times 2$ 面) $\times 2$ 只 4、($6\text{m} \times 1.6\text{m} \times 2$ 面 + $160 \times 42\text{m}$ + $\angle 60 \times 6\text{m}$ + 踏步 $0.25 \text{ m}^2 \times 2$ 面 $\times 26$ 块 + 栏杆 $\Phi 32 \times 48\text{m}$ + 扁铁 $40 \times 56\text{m} \times 2$ 面) $\times 1$ 只 5、($1.4\text{m} \times 1\text{m} \times 2$ 面 + $160 \times 13\text{m}$ + 踏步 $0.25 \text{ m}^2 \times 2$ 面 $\times 10$ 块 + 栏杆 $\Phi 32 \times 35\text{m}$ + 扁铁 $40 \times 32\text{m} \times 2$ 面) $\times 2$ 只 6、($2.4\text{m} \times 1\text{m} \times 2$ 面 + $160 \times 21\text{m}$ + $\angle 50 \times 2\text{m}$ + 踏步 $0.25 \text{ m}^2 \times 2$ 面 $\times 18$ 块 + 栏杆 $\Phi 32 \times 26\text{m}$ + 扁铁 $40 \times 24\text{m} \times 2$ 面) $\times 2$ 只 7、($2.4\text{m} \times 1.6\text{m} \times 2$ 面 + $160 \times 27\text{m}$ + $\angle 60 \times 3\text{m}$ + 踏步 $0.25 \text{ m}^2 \times 2$ 面 $\times 18$ 块 + 栏杆 $\Phi 32 \times 32\text{m}$ + 扁铁 $40 \times 30\text{m} \times 2$ 面) $\times 2$ 只 操作踏步： $2.8 \text{ m}^2 \times 2$ 面 $\times 10$ 只 + $3.6 \text{ m}^2 \times 4$ 只	中锈	机械除锈，环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍	0-2米	尽快	二年

黄俊 6.2

3	硫化	运行	更新栏杆及新增路障	栏杆 $\Phi 32 \times 56\text{m}$ 扁铁 $40 \times 45\text{m} \times 2$ 面 扁铁 $100 \times 22\text{m} \times 2$ 面 路障牌：长 $3\text{m} \times$ 高 $1.2\text{m} \times 2$ 面 $\times 15$ 只 警示标识 $25\text{cm} \times 35\text{cm}$ (生产区域，路障禁止挪动) $\times 30$ 组	中锈	机械除锈，环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。	0-2米	尽快	二年
4	硫化	成品	精馏泵槽	盖板： $18\text{m} \times 1\text{m}$ 地池盖板 $1.6\text{m} \times 2.2\text{m}$	中锈	机械除锈，环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。	0-2米	尽快	二年
5	硫化	运行	发放过桥	井字架：(H 钢 $300 \times 300\text{mm} \times 26\text{m}$ H 钢 $200 \times 150\text{mm} \times 28\text{m}$ 角铁 $\angle 70 \times 96\text{m}$ 加强板： 2 m^2) $\times 2$ 只	中锈	机械除锈，环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。	0-2米	尽快	二年
6	硫化	运行	混酸	氯磺酸循环水管： $\Phi 426 \times 4\text{m}$ $\Phi 108 \times 63\text{m}$ 换热器： $\Phi 900 \times 5.5\text{m} + 2$ 侧封头 + 底座 $1.8\text{m} \times 2$ 只 槽钢 $[100 \times 24\text{m}$	中锈	机械除锈，环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。	0-2米	尽快	二年

黄俊 6.2

