

索普新材料硫化（107酸陶瓷过滤器）安装保温工作量

序号	岗位	检修项目名称及内	保温施工工作量	高度	施工要求	备注
1	收发	107酸陶瓷过滤器	陶瓷过滤器本体Φ600×1500（上下有封头）	0-2	工艺：80mm岩棉1+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合缠绕固定伴热带
			进出口管道：DN100管道10米，DN100衬氟球阀4只，DN100切断阀1只	0-6	工艺：60mm岩棉1+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
			DN50阀门1只	0-2	工艺：50mm岩棉1+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
注：1、硅酸铝容重≥110kg/m³；岩棉≥85kg/m³ 2、施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标。3、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂。						

张进东

2023.7.3

