

保温工作量统计

序号	部门	岗位	检修项目名称及内容	保温施工工作量	施工方式	施工工艺要求	施工要求完成日期	质保期	施工高度(m)
1	精化	污水班组	P4506A泵出口管道保温	Φ 89*3m	修补	工艺：用50mm岩棉，PVC防水层+0.5mm铝皮，岩棉容重≥90KG/m ³ ；			0
2	精化	污水班组	调1蒸汽阀门保温	DN50 PN16 *1只	修补	工艺：用50mm岩棉，PVC防水层+0.5mm铝皮，岩棉容重≥90KG/m ³ ；			0
3	精化	污水班组	调2蒸汽管道，阀门保温	管道Φ 57*1米，阀门DN50 PN16*1只	修补	工艺：用50mm岩棉，PVC防水层+0.5mm铝皮，岩棉容重≥90KG/m ³ ；			0
4	精化	污水班组	平流沉淀池工业水管道，阀门保温	阀门DN40 PN16*3只，管道Φ 45*15米	新装	工艺：用50mm岩棉，PVC防水层+0.5mm铝皮，岩棉容重≥90KG/m ³ ；			4
5	精化	污水班组	二沉池工业水管道，阀门保温	管道Φ 45*4米，阀门DN40 PN16*1只	新装	工艺：用50mm岩棉，PVC防水层+0.5mm铝皮，岩棉容重≥90KG/m ³ ；			0
6	精化	污水班组	厌氧器流量计阀门保温	DN100 PN16*1只	修补	工艺：用50mm岩棉，PVC防水层+0.5mm铝皮，岩棉容重≥90KG/m ³ ；			0



7	精化	污水班组	P4506C泵进口管道, 自吸罐保温	自吸罐Φ900*2.3米+上下封头, 管道Φ273*6米	新装	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重≥90KG/m³;		0
8	精化	污水班组	P4502进口管道保温, 自吸罐保温, 自来水管保温, 阀门保温	自吸罐Φ900*1.3米+上下封头, 水管Φ32*3米 阀门DN25 PN16*2只 管道DN150*4米	新装	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重≥90KG/m³;		0
9	精化	污水班组	WP1出口管道, 阀门保温	管道Φ45*5米, 阀门DN40 PN16*1只	新装	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重≥90KG/m³;		5
10	精化	污水班组	PVC收集池工业水管, 阀门保温	管道Φ59*50米 阀门DN50 PN16*2只	新装	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重≥90KG/m³;		5
11	精化	污水班组	2#中和池西侧自来水管保温	Φ38*2米	修补	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重≥90KG/m³;		4