

## 索普新材料 硫化2023.9.23抢修保温工作量

序号	岗位	检修项目名称及内容	介质温度	保温施工工作量	高度	施工要求	备注
1	热工	分汽缸法兰（带压堵漏处）	300	拆包：DN250法兰一只，ND250*200大小头1只。	/	工艺：岩棉50mm，加包0.1PVC布，加0.5铝皮	配合检修
2	主装置	开停车盲板阀拆装	1050	拆包：废热锅炉转化一段DN1900法兰，1对；管道2米	0-3	工艺：硅酸铝250mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
3	主装置	开停车盲板阀拆装	450	拆包：升温风机进出口DN1200法兰，2对；管道2米	0-3	工艺：硅酸铝150mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
4	主装置	开停车盲板阀拆装	450	拆包：省1出口盲板法兰DN1700，1对；管道2米	0-3	工艺：硅酸铝150mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
4	主装置	开停车盲板阀拆装	300	拆包：省2出口盲板法兰DN1700，1对；管道2米	0-3	工艺：硅酸铝120mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
5	主装置	开停车盲板阀拆装	450	拆包：烘炉风机进口盲板阀DN600，1对；管道2米	0-3	工艺：硅酸铝150mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
6	主装置	开停车盲板阀拆装	300	拆包：冷热换热器管程入口盲板阀DN1200，1对；管道1米	0-3	工艺：硅酸铝120mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
7	主装置	拆装磺枪管道保温	140	拆、包 DN50，管道3米，阀门4只 DN80，管道2米，阀门4只 DN25，管道6米，阀门9只	/	工艺：岩棉50mm，加包0.1PVC布，加0.5铝皮	配合检修
8	热工	集汽联箱出口至恒利供汽阀	470	拆包：DN250阀门1只	4	工艺：硅酸铝200mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
9	热工	3#双减压力表根部阀砂眼	300	拆、包管道0.5米	/	工艺：硅酸铝200mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
10	HRS	HRS顶部回冷热管道	200	拆包：约20平方米（HRS塔及冷热换热器本体连接处）	23	工艺：硅酸铝100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
11	HRS	HRS酸管道Y型过滤器测压管根部焊缝处	120	拆包：约0.5平方米	/	工艺：硅酸铝80mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
12	下游	烟酸蒸发器B回烟酸预热器管道弯头泄漏处	90	拆包：DN150管道2米	/	工艺：岩棉60mm，加包0.1PVC布，加0.5铝皮	配合检修
13	热工	转化器一段喇叭口漏点检查，补焊消缺	420	拆包：约18平方米	/	工艺：硅酸铝200mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修

注：1、硅酸铝容重 $\geq 110\text{kg/m}^3$ ；岩棉 $\geq 85\text{kg/m}^3$

2、施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标。

3、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂。（含岗位检查拆除保温）

4、涉及登高作业脚手架等工具由施工单位自行解决。

张之峰

