

# 氯苯事业部2023年11月零星保温工作量统计

序号	部门	检修项目及内容	保温项目（具体项目内容和工作量）	工艺要求	备注（涉及到高处作业等的请备
1	氯苯	原苯罐区至氯苯罐区原苯管道	Φ 108*295米，弯头12只，阀门6只，三通4只	拆装岩棉5mm+PVC布+0.5mm铝皮，利旧50% 岩棉5mm+PVC布+0.5mm铝皮	5米
2	氯苯	主装置至原苯罐区氯苯管道	Φ 108*302米，弯头16只，阀门4只，三通2只	拆装岩棉5mm+PVC布+0.5mm铝皮，利旧50% 岩棉5mm+PVC布+0.5mm铝皮	5米
3	氯苯	冷冻站PE过滤器	Φ1800*3250+下锥体+上封头	新装聚氨酯10mm+PVC布+0.5mm铝皮	5米
4	氯苯	冷冻站管道	Φ89*18米，弯头12只，六出分配台*1只，阀门6只，Φ108*3米，阀门1只	新装保冷聚氨酯10mm+PVC布+0.5mm铝皮	5米
5	氯苯	主装置一楼污水泵管道	Φ 45*8米，弯头2只，阀门1只	新装岩棉5mm+PVC布+0.5mm铝皮	
6	氯苯	主装置一楼苯管道	Φ 32*36米，DN25阀门4只，DN25弯头4个	新装岩棉5mm+PVC布+0.5mm铝皮	
7	氯苯	氯苯罐区泵区	Φ 32*10米，DN25阀门8只，DN25弯头4个	新装岩棉10mm+PVC布+0.5mm铝皮	
8	氯苯	二楼氯化氢洗涤塔管道	Φ 32*10米，DN25阀门8只，DN25弯头4个	新装保冷聚氨酯5mm+PVC布+0.5mm铝皮	
9	氯苯	PU-1204泵出口过滤器	Φ 300*1400+上凸顶下平底	新装岩棉10mm+PVC布+0.5mm铝皮	
10	氯苯	四楼真空洗涤塔管道	Φ 32*4米，DN25阀门2只，DN25弯头1个	新装岩棉10mm+PVC布+0.5mm铝皮	

注：容重 $>90\text{kg/m}^3$ ，报价前需到现场勘察，涉及登高器具（含固定式脚手架）由乙方提供。完工后保温垃圾立即清扫出场，施工完成后挂牌。废料由乙方按规定带出厂。

邓荣军