

保温工作量统计

序号	部门	岗位	检修项目名称及内容	保温施工工作量	施工方式	施工工艺要求	施工要求完成日期	质保期	施工高度(m)
1	精化	污水班组	氯乙酸污水装置管道阀门保温	1、UPVC管 ϕ 89*28米、球阀2只。 2、UPVC管 ϕ 57*35米、球阀5只。 3. UPVC管 ϕ 25*48米、球阀4只	新装	工艺：用50mm岩棉，PVC防水层+0.5mm铝皮，岩棉容重 \geq 90KG/m ³ ；			3
2	精化	污水班组	污水除油设施管道阀门保温	1、碳钢管 ϕ 32*25米、球阀3只。 2、碳钢管 ϕ 57*42米、球阀6只	新装	工艺：用50mm岩棉，PVC防水层+0.5mm铝皮，岩棉容重 \geq 90KG/m ³ ；			3

邵瑞 制

沈永军 12.11