

索普新材料盐化事业部盐水防腐工作量统计表

序号	部门	岗位	工 作 量 内 容	腐蚀程 度	施工要求	施工高度	施工 日期	质保 期
1	盐化	盐水	V-432 卤水槽Φ13.8m×8.2m + 顶R=7m 平台: 2.2m×1m×2面 踏步: 0.4 m ² ×2面×13块 人孔: 1 m ² ×2只 架∠100×8m 栏杆: Φ32×62m 扁铁 -40×124m×2面 -100×45m×2面 ∠63×73m 支架∠70×11m [100×8m 旋梯: 平台: 1.4m×1m ×2面×2只 ∠100×21m 梯侧板: 0.2m×17m×2面×2块	中锈	机械除锈, 环 氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两 遍。	0-10米 50%为6 米上作业	尽快	二年
2	盐化	盐水	盐水厂房至卤水槽管廊: H钢 300×200mm×32m H钢 250×150mm× 20m 过桥: Φ159×58m Φ108×8m Φ89×32m H钢 250×150mm×55m 槽钢 [120×5m 盐水厂房东侧至路口管廊: H钢 300×200mm×72m H钢 250×125mm×58m 脱销厂房至西围墙管廊 过桥: Φ108×68m Φ89×30m Φ57×26m Φ76×30m H钢 150×150mm×36m H钢 200×200mm×62m 装置南侧过桥: H钢 150×150mm×81m H钢 200×200mm×65m H钢 350×175mm×16m 槽钢 [120×78m ∠50×48m 连接板: 8平方	重锈	机械除锈, 环 氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两 遍。	0-8米 30%为6 米上作业	尽快	二年
3	盐化	盐水	陶瓷膜钢架: H钢 150×150mm×65m [160×158m [100×8m ∠50×76m 管架: [100×42m ∠50×8m ∠100×3m 铁板: 2 m ² 爬梯: ([160×7m+踏板: 0.25 m ² ×2面×11块) ×2个 栏杆: Φ57×259m Φ32×45m 扁铁-40×184m×2面 管道: Φ133×16m Φ159×68m Φ57×83m 线管: Φ40×43m Φ20×245m 楼孔盖板: 1 m ² ×3块	中锈	机械除锈, 环 氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两 遍。	0-6米	尽快	二年

张 芳 七

4	盐化	盐水	装置区管廊: H 钢 300×300mm×227m H 钢 400×300mm×116m [120×49m [200×75m ∠60×43m 连接板: 0.5m×0.3m×24 块 库房围挡: 16m×2m×2 面 ∠50×90m 现场栏杆: (Φ32×18m + 扁铁 40×18m×2 面+扁铁 100×9m×2 面) ×5 只 笼梯: (2m×7.2m+0.5m ×8.4m) ×5 只 笼梯 2.1m×11m+0.6m×15m	重锈	机械除锈, 环 氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两 遍。	0-8 米 10%为 6 米上作业	尽快	
5	盐化	盐水	滤液槽: Φ4.3m×4m + 顶: R=2.4m 人孔: 1 m ² ×2 只 栏杆: Φ32×28m 扁铁 40×28m×2 面 扁铁 100×14m×2 面 笼梯: (0.6m×5m+1.8m×3m) 自吸罐: (Φ1.5m×1.5m + 顶 + 扁铁 100×6m×2 面) ×4 只 滤液槽旁零星: 盐泥泵操作台 3.8m×1m×2 面 [100×26m 踏步 0.25 m ² × 2 面×6 块 栏杆Φ32×27m 扁铁 40×26m×2 面 100×8.4m×2 面 管道: Φ57×79m Φ133×34m Φ159×47m Φ219×3m 管架: 槽钢 [100×15m [160×32m Φ108×32m	重锈	机械除锈, 环 氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两 遍。	0-8 米 20%为 6 米上作业	尽快	二年
6	盐化	盐水	1: 盐水东侧外管廊上方操作台: ①: 24m×1m×2 面 槽钢 [100×113m ∠63×24m 爬梯: [100×12m 踏步: 0.25 m ² ×2 面×17 块 栏杆: Φ32×123m 扁铁 40×123m×2 面 ②: 平台: 4m×1m×2 面 踏步: 0.25 m ² ×2 面×15 块 槽钢 [100×32m 栏杆: Φ32×52m 扁铁 40×67m×2 面 2: 厂房南侧管廊上方操作台: 1.6m×1.4m×2 面 [100×15m H 钢 200×100×2m 栏杆: Φ50×15m 扁铁 40×22m×2 面 扁铁 100×11m×2 面 笼梯: 0.6m×4.6m+2m×2.4m 3: 淡水泵操作台: 1.2m×1m×2 面 踏步 0.25 m ² ×2 面×6 块 槽钢[100×12m 栏杆: Φ32×13m 扁铁 40×20m×2 面 4: 一次盐水泵操作台: 3.6m×1m×2 面 踏步 0.25 m ² ×2 面×6 块 槽钢[100×21m 栏杆: Φ32×24m 扁铁 40×45m×2 面	中锈	机械除锈, 环 氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两 遍。	0-8 米 30%为 6 米上作业	尽快	二年

张平

7	盐化	盐水	现场管道: $\Phi 50 \times 68\text{m}$ $\Phi 57 \times 287\text{m}$ $\Phi 133 \times 73\text{m}$ $\Phi 159 \times 312\text{m}$ $\Phi 219 \times 116\text{m}$ $\Phi 89 \times 397\text{m}$ $\Phi 108 \times 283\text{m}$ $\Phi 76 \times 54\text{m}$ $\Phi 45 \times 184\text{m}$ 管支架: $\Phi 108 \times 54\text{m}$ $\Phi 159 \times 4\text{m}$ $\Phi 76 \times 5\text{m}$ $\Phi 57 \times 6\text{m}$ 槽钢 [140×16m [100×86m [160×16m $\angle 70 \times 25\text{m}$ $\angle 63 \times 47\text{m}$ [120×4m H钢 150×100×18m H钢 200×100×32m 管托: 0.1 m ² ×168只 阀件: 73只 约43.8m ² 法兰片: 328片*0.2平方 零星件: 27 m ²	中锈	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。	0-12米 50%为6米上作业	尽快	二年
8	盐化	盐水	设备标识: 规格: 100 Cm×100 Cm V-432 卤水槽×1组 规格: 80 Cm×80 Cm 滤液槽×1组			4-8米	尽快	二年
9	盐化	合成	氢气除水框架: H钢 200×200mm×118m [120×8m [100×118m [200×420m 避雷针底座: 10平方 钢板: 87平方×2面 管道: $\Phi 25 \times 520\text{m}$ $\Phi 159 \times 62\text{m}$ $\Phi 108 \times 25\text{m}$ $\Phi 400 \times 3\text{m}$ $\Phi 89 \times 10\text{m}$	中锈	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍	0-12米 30%为6米上作业		
10	盐化	电解	管道: $\Phi 159 \times 20\text{m}$ $\Phi 450 \times 7\text{m}$ $\Phi 89 \times 4\text{m}$ $\Phi 219 \times 16\text{m}$ $\Phi 25 \times 3\text{m}$ $\Phi 57 \times 5\text{m}$ 盐水高位槽框架: H钢 400×400mm×24m H钢 350×300mm×4m H钢 250×250mm×65m H钢 400×300mm×76m H钢 200×100mm×20m 耳座 1 m ² ×4只 笼梯 (0.6m×6.8m+1.8m×4.8m) ×2只 栏杆 $\Phi 57 \times 52\text{m}$ -40×86m×2面 外侧平台钢架: (H钢 250×175mm×24m+H钢 200×100mm×4m+H钢 150×150×4m+栏杆 $\Phi 57 \times 7\text{m}$ + -40×6m×2面 + 笼梯 0.6m×6m+1.8m ×4m) ×4层 冷却器支架 H钢 250×175mm×7m 框架 H钢 400×300mm×20m H钢 250×174mm×20m 槽钢[100×3m 耳座: 1.5 m ² ×4只 零星件 20m ²	中锈	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍	0-10米 50%为6米上作业		

314 李正北

		电解北侧装置栏杆: $\Phi 57 \times 146$ $-50 \times 87 \text{m} \times 2$ 面 电解装置平台: $(6.2 \text{m} \times 5.4 \text{m} + 6 \text{m} \times 4 \text{m}) \times 2$ 面 电解管廊: H 钢 $200 \times 200 \text{mm} \times 64 \text{m}$ H 钢 $150 \times 150 \text{mm} \times 38 \text{m}$ H 钢 $200 \times 175 \text{mm} \times 167 \text{m}$ $\angle 100 \times 27 \text{m}$ 连接板 6m^2					
--	--	--	--	--	--	--	--

3128 业若七