

储运保障部2024年硫化收发现场防腐工作量统计

序号	部门	岗位	防腐工作量	工艺要求 (油漆要求和层数)	腐蚀程度	施工高度	备注
1	储运	硫化收发	98硫酸地槽围堰18.7×10.2米 (翻边做20cm)	地面清理, 刷环氧树脂底料一道, 贴环氧树脂玻纤布, 三布五油, 聚氨酯面漆二道	/	0m	要求围堰区域地坪南高北低
2	储运	硫化收发	地槽直径6米, 2个	手工除锈, 冷固环氧树脂一道, 环氧铁红底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍, 贴环氧树脂玻纤布, 三布五油。	中锈	0m	要求地槽中心高, 四周低, 表面不积水
3	储运	硫化收发	DN150管道80米 (其中有50米需登高) 250mm工字钢10根 DN150弯头6个	手工除锈, 冷固环氧树脂一道, 环氧铁红底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。	中锈	2-5米	

徐紫娟