江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.							2024 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 气化厂焦棚渣场改造项目
设计人 DESIGNED			综合材料表				主项名称 UNIT	
校核人 CHECKED							设计阶段 PHASE	施工图
审核人 REVIEW							图号 DWG NO.	202401-118-W02/0
审定人 APPROVE							版 本 REV.	0
专业负责人 DISCIPLINE								
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	给排水	比 例 SCALE	/	第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.

序号 NO.	名称 NAME	型号 规格 TYP SPEC	标准（图集）号 STANDARD（ATLAS） NO.	材料 M.	单位 UNIT	数量 QTY	备注 P.S.
	水泵配管						
1	潜污泵	JYWQ50-12-28-1200-3 3KW Q=12m3/h H=28m		铸铁	台	2	一用一备，互为备用
配套：	液位自动控制装置	控制要求见图202401-118-W04/0			套	1	随泵成套供应
	控制箱			不锈钢	个	1	随泵成套供应
2	无缝钢管	D76×4.0	GB/T 8163-2018	20	m	160	DN65
3	90°弯头	DN65 δ=4.0	GB/T 12459-2017	20	个	13	
4	正三通	DN65×DN65 δ=4.0	GB/T 12459-2017	20	个	1	
5	同心异径接头	DN65×DN50 δ=4.0×3.5	GB/T 12459-2017	20	个	2	
6	闸阀	Z41T-10 DN65		铸铁	个	2	
7	止回阀	HQ41X-1.0 DN65		铸铁	个	2	
8	可曲挠橡胶接头	KXT-1 PN10 DN65		橡胶	个	2	
9	压力表	Y100型 量程0-1.0MPa		不锈钢	块	2	检测用
10	板式平焊法兰	DN65 PN10 RF PL	HG/T20592-2009	20	片	10	
11	板式平焊法兰	DN50 PN10 RF PL	HG/T20592-2009	20	片	2	
12	非金属平垫片	DN65 PN10 RF	HG/T20606-2009	氯丁橡胶	片	14	
13	非金属平垫片	DN50 PN10 RF	HG/T20606-2009	氯丁橡胶	片	2	
14	螺栓	M16 L=65mm	GB/T5782-2016	8.8	个	120	
15	螺母	M16	GB/T6170-2015	8	个	120	
	给排水						
1	聚丙烯管	DN20	GB/T 18742.2-2017	PPR	m	60	25×2.8
2	PPR截止阀	DN20		PPR	个	1	
3	水龙头	DN20		不锈钢	个	1	
4	硬聚氯乙烯管	DN50	GB/T 18742.2-2017	PVC-U	m	2	50×2.0
5	手动闸门	ZM(A)QF-400 400×400		铸铁	个	1	