



# 盐化防腐出新工作量统计

序号	部门	岗位	防腐工作量	工艺要求(油漆要求和层数)	腐蚀程度	负责人	施工高度	质保期	备注
1	盐化	氯乙酸	TW-6209盐酸洗涤塔: $\Phi 900 \times 9.8$ 米+封头2只+法兰; 0.5m*5片+底座; 3m*短接及人孔; 1m <sup>2</sup> TW-6702降膜吸收塔: $\Phi 1000 \times 5.8$ 米+封头2只+法兰; 0.5m*4片 VE-6316分离罐: $\Phi 600 \times 1$ 米+封头2只+支脚; 角铁80*3米 6206塔: $\Phi 800 \times 6.2$ 米+法兰; 0.5m*4片 6205塔: $\Phi 700 \times 6$ 米+法兰; 0.5m*4片 HF-6409冷凝器: ( $\Phi 400 \times 3$ 米+法兰0.5m*4片+支脚角铁70*3米)*2台	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。 20%为6米以上作业	中锈	陈涛	2-8米	2年	
2	盐化	氯乙酸	PU-6506氯乙酸泵; 3.4m*1台 PU-6130泵; 1.8m*1台 PU-6715A/B盐酸输送泵; 3.5m*2台, PU-6707、PU-6708洗涤液泵; 3.4m*2台 PU-6857废水中和泵; 2.4m*1台, PU-6805A/B/C/D洗涤液泵; 4.5m*4台 PU-6706A/B稀盐酸输送泵; 2.4m*2台, PU-6413溜出液返回泵; 2.4m*1台 PII-6302A/B环循泵; 2.4m*2台	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。	中锈	陈涛	/	2年	
3	盐化	氯乙酸 1-5楼	装置区支架: 角铁70*63米, 角铁60*298米, $\Phi 89 \times 16$ 米, $\Phi 57 \times 24$ 米, $\Phi 76 \times 38$ 米, 200槽钢*32米, 100槽钢*364米, H钢200*200mm*37米, H钢300*300mm*24米, H钢300*250mm*15米, H钢300*150mm*37米	机械除锈, 刷环氧树脂冷底子一道, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍	中锈	陈涛	/	2年	
4	盐化	氯乙酸 1-5楼	管道: DN50*94米, DN150*86米, DN100*87米, DN80*36米, DN50*76米, DN25*215米, DN200*138米, DN300*31米, DN125*63米, DN250*42米, 预埋件: 0.45*0.64*428米, 内侧0.1m*345块 氮气管 $\Phi 45 \times 63$ 米, 空压机 $\Phi 32 \times 45$ 米, 仪表管 $\Phi 38 \times 132$ 米 线管: $\Phi 25 \times 657$ 米, $\Phi 32 \times 327$ 米, 阀门: 63只, 约52平方, 法兰: DN150*172只, DN80*196只, 阀门手柄65只	机械除锈, 刷环氧树脂冷底子一道, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。	中锈	陈涛	3-20米, 60%为6米以上作业	2年	
5	盐化	氯乙酸 平台楼梯	TW-6508尾气塔钢架: H钢200*200*8.6米, H钢300*150*6.4米, 耳座: 0.25m*4只, 底座铁板: 1m <sup>2</sup> TW-6703脱氨塔支座: H钢150*100*4米, 耳座: 0.1m*4只 TW-6206吸收塔钢架: H钢250*250*25米, H钢250*125*7.2米, H钢200*200*7.2米, 角铁80*26米, 平台: 2米*2米*2面 栏杆: $\Phi 57 \times 8$ 米, $\Phi 32 \times 12$ 米, 扁铁40*16米*2面 笼梯: 0.6米*6.4米*2米*4.8米 VE-6217氢膨胀罐: $\Phi 800 \times 1.4$ 米+封头2只+支脚角铁100*4.8米+人孔1m <sup>2</sup> 平台: 3.8米*2米*2面, 槽钢100*14米, 槽钢140*5米 栏杆: $\Phi 45 \times 8$ 米, $\Phi 32 \times 9$ 米, 扁铁40*16米*2面 笼梯: 0.6米*4.2米*1.8米*2.4米 一楼操作台: 1米*1米*2面, 槽钢80*14米, 踏步0.25m*2面*4块 栏杆: $\Phi 25 \times 21$ 米, 扁铁40*15米*2面 楼顶屋架: 槽钢100*28米 楼顶设备雨棚: H钢300*250*16米 地面埋地口管: $\Phi 2 \times 2 \times 1.9$ 米*1.6米	机械除锈, 刷环氧树脂冷底子一道, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。	中锈	陈涛	0-7米 10%为6米以上作业	2年	
6	盐化	氯乙酸	防辐射围挡: (1米*4.4米*2面+方钢160*13米+ $\Phi 57 \times 6$ 米)*3块 装置楼梯: (槽钢280*6米+踏步0.25米*2*9块*2面+扶手 $\Phi 57 \times 12$ 米+ $\Phi 25 \times 10$ 米)*2侧*6层*2边 装置栏杆 $\Phi 57 \times 960$ 米, 扁铁40*960米*2面, 装置外侧地槽盖板: 2.3米*3.2米*2块, 9米*3.2米*1块	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。	中锈	陈涛	0-5米	2年	
7	盐化	氯乙酸	装置水泥围堰: 0.7米*78米, 0.4米*12米, 0.6米*45米	安全警示标识, 基层清理, 刷聚氨酯黑色两道、黄色两道。	/	陈涛	/	2年	
8	盐化	盐水	南侧管廊: H钢200*200米*69米, H钢300*175米*182米, H钢200*150米*56米, 120槽钢*16米, 底脚板: 0.2m*22块 平台: 2.5米*2米*2面, 100槽钢*9米+40圆管*18米, 80扁铁*8米*2面, 笼梯: 0.6米*3.8米, 1.8米*2米*3只, H钢150*150*65米, H钢200*200*54米, 50角铁*38米, 楼梯160槽钢*40米, $\Phi 57$ 圆管*95米, 扁铁50*95米*2面 管道: DN100*135米, DN80*135米	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍	中锈	张斌	0-7米	2年	
9	盐化	盐水	盐水池围堰外: 154米*1米, 清除盐垢	刷黄色聚氨酯安全色两遍	/	张斌	/	2年	
10	盐化	盐水	地沟(宽0.45+高0.3*2侧)*11米, (宽0.35+高0.35*2侧)*11米, (宽0.4+高0.2*2侧)*32, (宽0.35+高0.3*2侧)*65米, (宽0.4+高0.35*2侧)*1米, (宽0.4+高0.3*2侧)*11米, (宽0.3+高0.4*2侧)*11米, (宽0.3+高0.4*2侧)*8米, (宽0.45+高0.45*2侧)*29米, (宽0.4+高0.45*2侧)*33米	清除沟内淤泥, 刷环氧冷底子一道, 衬环氧玻璃布4布5油	中锈	张斌	/	2年	
11	盐化	盐水脱硝	支撑: 槽钢300*4米*8支, 爬梯: 槽钢14*12米, 角钢50*10米, $\Phi 38 \times 12$ 米, 扁铁40*12米, 纳滤膜框架10#槽钢*40米	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍	中锈	张斌	0-6米	2年	
12	盐化	盐水脱硝	离心机平台1m <sup>2</sup> , 配碱槽1m <sup>2</sup>	聚氨酯面漆两遍	/	张斌	/	2年	
13	盐化	合成纯 水站	双介质过滤器支撑0.5m*12只, 混床支撑0.5m*9只, 电磁阀箱2m*26只, 压缩空气储罐 $\Phi 1.5 \times 4$ 米, 混床 $\Phi 3.2 \times 3.5 \times 3$ 台, 双介质过滤器 $\Phi 3.2 \times 4 \times 4$ 只	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍	中锈	韦永康	0-6米	2年	
14	盐化	合成纯 水站	DN125浓水管50米, DN50混床双介质排水管20米, DN200原水管50米, DN100混床双介质出水管40米	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍	中锈	韦永康	0-6米	2年	
15	盐化	合成纯 水站	清洗罐 $\Phi 1810 \times 2$ 米, 清洗罐平台8#槽钢45米, 铁板2.5m*0.5m踏步, 仪表桥架支撑10#槽钢40米	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍	中锈	韦永康	0-6米	2年	
16	盐化	合成纯 水站	纯水站前后门双面64m <sup>2</sup> , 酸槽平台DN20圆管26米, 8#槽钢24米, 40扁铁20米, 废水池护栏40扁铁20米, DN20圆管20米	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍	中锈	韦永康	0-6米	2年	
17	盐化	空压站	DN50管道40米, DN150管道50米, 分配台DN250*2米, 氮气仪表气罐防腐80m <sup>2</sup> , 40扁铁100米, 平台6m*2面	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍	中锈	张春宏	0-6米	2年	
18	盐化	空压站	储罐底座安全警示色30m <sup>2</sup>	安全警示标识, 基层清理, 刷聚氨酯黑色两道、黄色两道。	/	张春宏	0-6米	2年	


  
 2025-3.26

